



- 00 - Ensemble du garde corps sauf maille en acier galvanisé thermolaqué
- 01 - Lisse en fer T
- 02 - Tube carré support de la maille inox
- 03 - Maille Inox
- 04 - Montant fer plat
- 05 - Etanchéité avec protection gravillonnée
- 06 - Appui béton préfabriqué avec profil goutte d'eau
- 07 - Plats acier formant platine double pour fixation moisée des montants
- 08 - Fer cornière support du garde corps et formant la couverture
- 09 - Joint mastic 1ère catégorie
- 10 - Grille antirongeur

COUPE SUR CLASSE MATERNELLE

1/20	15/04/2020	D06
DET	IND A	

Construction d'un groupe scolaire à Villenave d'Ornon
14 rue Françoise Dolto, 33140 Villenave d'Ornon

Maître d'ouvrage : **Ville de Villenave d'Ornon**
14 bis rue du Professeur Calmette - BP 97
33883 Villenave d'Ornon

Maitre d'oeuvre : **VAZISTAS** architectes
94, rue Fieffé, 33800 Bordeaux

COUPE CLASSE MATERNELLE